



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ศูนย์วิจัยปัสสนากัมมัฏฐาน มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐-๖๒๖๓-๖๒๕๖๔  
ที่ พิเศษ / ๒๕๖๔

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตเช่าค่าก่อสร้างทางเดินจกรมรอบอาคารศาลาปฏิบัติธรรม

เรียน สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบใบเสนอราคาทางเดินรอบอาคารศาลาปฏิบัติธรรม ๑ ฉบับ

เนื่องด้วยอาตมภาพ พระบุญทรง บุญญโร, ผศ.ดร. ประธานศูนย์วิจัยปัสสนากรรมฐานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มีความจำเป็นต้องปรับปรุงที่ศรัทธา อาคารท่านผู้หญิงพลทรัพย์ นพวงศ์ ณ ออยุธยา ให้เป็นทางเดินจกรมและนั่งสมาธิของนิสิตรอบๆ อาคารศาลาปฏิบัติธรรม เริ่มต้นจากด้านหน้าอาคารไปถึงหน้าห้องน้ำรวมโดยรอบจนถึงด้านหลังอาคารห้องน้ำรวมการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร และเพื่อปรับพื้นที่เตรียมไว้รองรับงานทอดกฐินหลังออกพรรษาของพระครูวิรัช ภาวนานุสิฐ,วิ. (สุชิน วิมล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร, เจ้าอาวาสวัดถ้ำตอง ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มาจองไว้แต่ยังไม่ได้กำหนดวันทอดกฐิน

ดังนั้น จึงขออนุญาตเช่า ค่าก่อสร้างทางเดินจกรมและนั่งสมาธิของนิสิตรอบ อาคารศาลาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนเงิน ๑๒๑,๑๔๙.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) ดังกล่าวมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและอนุเคราะห์ตามสมควรต่อไป



(พระบุญทรง บุญญโร, ผศ.ดร.)

ประธานศูนย์วิจัยปัสสนากรรมฐานเฉลิมพระเกียรติ

โทร. 0-6263-62564

แบบใบเสนอราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารวิปัสสนากรรมฐาน  
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่  
หน่วยงาน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่  
ผู้ประมาณการ นายวินัย ภัคดีงาม (โทร. 0644872904)


บัญชีรายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารวิปัสสนากรรมฐาน  
สถานที่ก่อสร้าง เริ่มต้นจากด้านหน้าอาคารห้องน้ำรวมโดยรอบจนถึงด้านหลังอาคารห้องน้ำรวม  
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เท  
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร  
ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		วัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วย ละ	เป็นเงิน	
1	งานดินถมอัดปรับระดับ	20.00	ลบ.ม.	280.00	5,600.00	30.00	6,500.00	12,100.00
2	งานทรายหยาบปรับระดับ	20.00	ลบ.ม.	480.00	9,600.00	20.00	5,000.00	14,600.00
3	คอนกรีตโครงสร้าง ( ST 240 KSC )	38.46	ลบ.ม.	1,690.00	64997.40	200.00	8,000.00	72,997.40
4	งานค้ำขอบทางเดิน	25.00	ตร.ม.	-	-	80.00	2,000.00	2,000.00
5	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาด Ø 4.0 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	250.00	ตร.ม.	31.44	78,60.00	10.00	2,500.00	10360.00
6	วัสดุไม้แบบ	12.00	ลบ.ฟ	400.00	4,800.00	-	-	4,800.00
7	ค่าแรงตั้งแบบ	37.50	ตร.ม.	-	-	115.00	4,312.50	4,312.50
	รวมงานต้นทุน				92,837.40		28312.50	121,149.90

หมายเหตุ.

1. ราคาวัสดุก่อสร้างราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เดือน สิงหาคม 2558
2. รายการวัสดุที่ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดใช้ราคาจากส่วนกลาง
3. อัตราค่าแรงใช้บัญชีค่าแรงกรมบัญชีกลาง 2556 และ หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปี 2555
4. ใช้อัตราค่าน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่ ๒๘.๕๐ บาท/ลิตร ในการคิดค่าขนส่ง

ลงชื่อ  สํารวจ/ประมาณการ  
(นายวินัย ภัคดีงาม)

แผนภาพบริเวณก่อสร้าง



ด้านหน้า  
แผนภาพบริเวณก่อสร้าง



ด้านซ้าย



ด้านขวา

แผนภาพบริเวณก่อสร้าง



สำนักงาน  
Office รหัสสาขา 7521

บัญชีเลขที่  
Account No 521-0-76878-3

สาขาถนนสุขุมวิท

ชื่อบัญชี  
Account Name

พระบุญทรง หมี่ดำ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AA 2535374

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุขุมวิท

ชื่อบัญชี พระบุญทรง หมี่ดำ

เลขที่บัญชี 521- 0-76878-3